CONFERMA D'ORDINE N° C-CF/1917-2012

OGGETTO: IMPIANTO DI PESATURA, CONFEZIONAMENTO, PALETTIZZAZIONE, FASCIATURA DELLE PALETTE PIENE ED ASPIRAZIONE POLVERI.

LA CONFERMA D'ORDINE E' COMPOSTA DA:

- **SEZ. "A": IMPIANTO AUTOMATICO DI PESATURA A PESO NETTO, MOD. "2NET/C" (Due bilance con sistema d'alimentazione prodotto a coclea singola), COMPLETO DI SISTEMA DI DISAREAZIONE. Pag. 5**

- **SEZ. "B": IMPIANTO AUTOMATICO D'INSACCO E CHIUSURA, A DOPPIA BOCCA, PER SACCHI A BOCCA APERTA "PINCH-TOP" IN CARTA, MOD. "IMF". Pag. 7**

- **SEZ. "C": IMPIANTO AUTOMATICO DI PALETTIZZAZIONE CON PALETTIZZATORE ROBOTIZZATO A QUATTRO COLONNE, MOD. "PS-3A/18S-4S". Pag. 10**

- **SEZ. "D": - TRASPORTO DELL'IMPIANTO DESCRITTO ALLE SEZ. "A+B+C";**
  - MONTAGGIO, COLLAUDO ED ISTRUZIONE AL PERSONALE PER L'IMPIANTO DESCRITTO ALLE SEZ. "A+B+C". Pag. 12

- **SEZ. "E": - MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA, CON FILM ESTENSIBILE, A PIATTAFORMA**

CONCETTI S.p.A.
S.S. 75 Centrale Umbra, Km. 4.190 – Frazione Ospedalicchio
06083 BASTIA UMBRA (Perugia) ITALIA
C.F. e P.I. IT00402270540
Tel. ++39.075.801561 – Fax ++39.075.8000894
E-mail: salesitaly@concetti.com
Web: www.concetti.com

ROTANTE (SOLO AVVOLGIMENTO LATERALE, SENZA COPERTURA SUPERIORE), MOD. "TECHNOWRAPP P60";
- TRASPORTO DELLA MACCHINA AVVOLGITRICE;
- MONTAGGIO, COLLAUDO ED ISTRUZIONE AL PERSONALE PER LA MACCHINA AVVOLGITRICE. Pag. 14

- SEZ. "F": - IMPIANTO D'ASPIRAZIONE POLVERI.
- TRASPORTO DELL'IMPIANTO D'ASPIRAZIONE POLVERI;
- MONTAGGIO, COLLAUDO ED ISTRUZIONE AL PERSONALE PER L'IMPIANTO D'ASPIRAZIONE POLVERI. Pag. 16

CONCETTI S.p.A.
S.S. 75 Centrale Umbra, Km. 4.190 – Frazione Ospedalicchio
06083 BASTIA UMBRA (Perugia) ITALIA
C.F. e P.I. IT00402270540
Tel. ++39.075.801561 – Fax ++39.075.8000894
E-mail: salesitaly@concetti.com
Web: www.concetti.com

DATI DI PROGETTO:

PRODOTTO DA LAVORARE: farina di grano

ASPETTO FISICO: polvere

GRANULOMETRIA: standard, conosciuta

DENSITA' APPARENTE: standard, conosciuta

UMIDITA': standard, conosciuta

TEMPERATURA DEL PRODOTTO ALL'INSACCO:
- ambiente (+5 ÷ +40 °C)

CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO:
Impianto di confezionamento (Sez. "A+B"):
800/900 sacchi/ora, da 10/12,5/25 Kg.
Dipendente dalle caratteristiche di scorrevolezza e sedimentazione del prodotto da lavorare
Impianto di palettizzazione (Sez. "C"):
800/900 sacchi/ora anche con il seguente schema di palettizzazione:
- 4 sacchi/strato (con l'inserimento di un foglio sulla paletta vuota e uno tra gli strati, al centro della paletta)

Macchina avvolgitrice (Sez. "E"):
45 palette/ora con ciclo di 12 avvolgimenti, per carico di altezza 1800 mm.

PESATE DA: 10/12,5/25 Kg.

PRECISIONE DI PESATURA (STRUMENTALE):
- +/- 0,2 % su fondoscala, sulla media ponderale di 10 pesate consecutive

TIPO DI SACCHI E MATERIALE:
- a bocca aperta con soffietti "pinch-top" (con colla pre-spalmata), in carta

DIMENSIONI DEI SACCHI VUOTI DA LAVORARE: da definire

TIPO DI CHIUSURA RICHIESTA:
- risvolto del pinch, riattivazione della colla pre-spalmata e pressatura della cimosa

DIMENSIONI DEI SACCHI PIENI: da definire

DIMENSIONI DELLE PALETTE: 800 x 1200 mm.

DIMENSIONI DEI FOGLI DI CARTONE: 800 x 1200 mm.

CONCETTI S.p.A.
S.S. 75 Centrale Umbra, Km. 4.190 – Frazione Ospedalicchio
06083 BASTIA UMBRA (Perugia) ITALIA
C.F. e P.I. IT00402270540
Tel. ++39.075.801561 – Fax ++39.075.8000894
E-mail: salesitaly@concetti.com
Web: www.concetti.com

SCHEMA DI PALETTIZZAZIONE PER SINGOLO SACCO DA LAVORARE:
- 10 Kg.: da definire
- 12,5 Kg.: da definire
- 25 Kg.: 4 sacchi/strato (di testa)

NUMERO DI STRATI: da definire

PESO MAX. DELLE PALETTE PIENE: 1500 Kg.

ALTEZZA MAX. DELLE PALETTE PIENE, COMPRESO PALLET:
- 2000 mm.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
- temperatura: +5 ÷ +40 °C

In riferimento alla normativa ATEX direttiva Europea 94/9/CE, Vi comunichiamo che la presente Conferma d'Ordine è riferita ad un impianto standard il quale NON è destinato ad operare in riferimento ad atmosfere potenzialmente esplosive (Direttiva 94/9 Cap.1 Art.1) sia interne all'assieme, quindi relative al processo dello stesso, sia esterne. L'assieme oggetto della presente Conferma d'Ordine è destinato ad aree o luoghi (interni ed esterni) non classificati.